



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๓๒ สายบ้านนายข้า ตะหมัง หมู่ที่ ๕ บ้านควนล่อน ตำบลนาบินหลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๓๒ สายบ้านนายข้า ตะหมัง หมู่ที่ ๕ บ้านควนล่อน ตำบลนาบินหลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๓-๐๓๒ สายบ้านนายข้า ตะหมัง หมู่ที่ ๕ บ้านควนล่อน ตำบลนาบินหลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๔๑๘,๕๘๙.๙๐ (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิชาญ นาเกลือ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๖.๒ นางสาวสุภาพร มากขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายยุทธนันท์ กวางทะวาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุวิทย์ ทองเพิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ตง.ถ.53 – 032 สายบ้านนายฆ่า ตะหมัง หมู่ที่ 5
 สายทาง บ้านนายฆ่า ตะหมัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านควนล่อน ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ปริมาณงานโครงการ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
 ราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลา ที่ 298/2566 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
 กำหนดราคากลางวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและปรับแต่งคันทางเดิม							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	870.00	1.82	1,583.40	1.3822	2.52	2,188.58
2	งานดิน							
	2.1 งานตัดดิน	ลบ.ม.	113.00	61.41	6,939.33	1.3822	84.88	9,591.54
	2.2 งานดินถมคันทาง (วัสดุจากงานดินตัด)	ลบ.ม.	11.00	86.46	951.06	1.3822	119.51	1,314.56
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	165.00	195.72	32,293.80	1.3822	270.52	44,636.49
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	766.78	23,003.40	1.3822	1,059.84	31,795.30
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	374.63	224,778.00	1.3822	517.81	310,688.15
	4.1.2 Expansion Joint	ม.	8.00	251.73	2,013.84	1.3822	347.94	2,783.53
	4.1.3 Contraction Joint	ม.	48.00	187.10	8,980.80	1.3822	258.61	12,413.26

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
5	4.1.4 Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	27.00	85.17	2,299.59	1.3822	117.72	3,178.49
	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร							
	แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1) เป็นเงินค่า				302,843.22	1.3822		418,589.90

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ประเภทงานอำนวยการ (เงินจร)							
	ป้ายโครงการชั่วคราว (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเอง)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	ป้ายโครงการถาวร (ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเอง)	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
TOTAL								418,589.90
ราคากลาง								418,589.90

ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 302,843.22

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

หมายเหตุ ปริมาณงานตาม B.O.Q. นี้ เป็นเพียงแนวทางสำหรับการประมาณราคาเพื่อจัดทำเป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น หากผู้เสนอราคาต้องการจะนำปริมาณงานนี้เพื่อเสนอราคาต่อผู้ว่าจ้าง ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบแบบแปลนและคิดคำนวณปริมาณงานใหม่ทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบิณฑล ที่ 298/2566 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ได้พิจารณากำหนดราคากลางเป็นเงิน 418,589.90 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) และเห็นชอบตามราคากลางข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธนันท์ กวางทะวาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ