



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนูวงศ์ (บ่อดตแทน) พร้อมปรับปรุงท่อ
ถึงและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบินหลา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนูวงศ์ (บ่อดตแทน) พร้อมปรับปรุงท่อถึงและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบินหลา ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมปรับปรุงท่อถึงและระบบประปาหมู่บ้าน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนูวงศ์ (บ่อดตแทน) พร้อมปรับปรุงท่อถึงและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบินหลา
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมปรับปรุงท่อถึงและระบบประปาหมู่บ้าน (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๖,๖๒๑.๔๘ (สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร(ปร.๖)	จำนวน ๑ หน้า
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑ หน้า
๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕(ข)	จำนวน ๑ หน้า
๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	จำนวน ๖ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายวิชาญ นาเกลือ	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ นางสาวสุภาพร มากขาว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓ นายยุทธนันท์ กวางทะวาย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุวิทย์ ทองเพิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนูวงศ์ (บ่อดทดแทน) พร้อมปรับปรุงท่อถังและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน

1

ชุด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 530/2566 ลง 17 ตุลาคม 2566

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายวินัย หนูวงศ์ (บ่อดทดแทน) หมู่ที่ 5 - ค่าก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	421,245.49 25,375.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	446,621.48	
	รวมค่าก่อสร้าง	446,621.48	
(สี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะววย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนองค์ (บ่อดทดแทน) พร้อมปรับปรุงหอดังและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 530/2566 ลง 17 ตุลาคม 2566

ประมาณราคาวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานค่างานส่วนต้นทุน	66,869.38	1.3091	87,538.71	
2	กลุ่มงานค่างานส่วน ค่างานส่วนไม่พิจารณาปรับราคา	333,706.78	-	333,706.78	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			421,245.49	
	รวมค่าก่อสร้าง			421,245.49	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะวาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนองศ์ (บ่อดทดแทน) พร้อมปรับปรุงห้องและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 530/2566 ลง 17 ตุลาคม 2566

ประมาณราคาวินาที 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	23,715.88	1.07	25,375.99	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง				25,375.99
	รวมค่าก่อสร้าง				25,375.99
	ตัวอักษร (สองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะววย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนูงศ์ (บ่อทดแทน) พร้อมปรับปรุงท่อถึงและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 530/2566 ลง 17 ตุลาคม 2566

กำหนดราคากลางวันที่

20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองตรัง 30.37 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานชุดเจาะบ่อบาดาล								
	-ค่าธรรมเนียมขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	จุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	-สำรวจธรณีสัณฐานโดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	1.00	จุด	1,722.28	1,722.28	-	-	1,722.28	
	-ชุดเจาะบ่อบาดาล (จำนวน 1 บ่อ)	150.00	เมตร	2,192.57	328,885.50	-	-	328,885.50	
	-วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	-ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมกลุ่มงานเจาะบ่อบาดาล							332,957.78	
2	กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อ (ค่างานต้นทุน)								
	-ถมดินปรับพื้นที่	80.00	ลบ.ม.	125.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 1-1/2" ขึ้น 13.5 (ในบ่อบาดาล)	40.00	เมตร	39.72	1,588.80	-	-	1,588.80	
	-หน้างาน พีวีซี + เหล็ก+น๊อต ขนาด 6"	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	960.00	960.00	4,160.00	
	-ข้อต่อเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	119.00	119.00	35.70	35.70	154.70	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.30	ม.	117.28	35.18	-	-	35.18	
	-ยูเนียนเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	174.00	174.00	52.20	52.20	226.20	
	-สามทางเหล็ก ขนาด 2" ลด 1"	1.00	อัน	172.00	172.00	51.60	51.60	223.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนูงค์ (บ่อทดแทน) พร้อมปรับปรุงท่อถึงและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 530/2566 ลง 17 ตุลาคม 2566

กำหนดราคากลางวันที่

20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

30.37 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-สวิตช์ควบคุมการไหล (ไฟร์สวิตช์)	1.00	อัน	650.00	650.00	-	-	650.00	
	-นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	75.00	75.00	22.50	22.50	97.50	
	-นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	75.00	75.00	22.50	22.50	97.50	
	-วาล์วกันกลับ 2" (เช็ควาล์ว)	1.00	อัน	702.80	702.80	210.84	210.84	913.64	
	-นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	75.00	75.00	22.50	22.50	97.50	
	-สามทางเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	170.00	170.00	51.00	51.00	221.00	
	-บอลวาล์ว ขนาด 2"	1.00	อัน	756.07	756.07	226.82	226.82	982.89	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.30	ม.	117.28	35.18	-	-	35.18	
	-บอลวาล์ว ขนาด 2"	1.00	อัน	756.07	756.07	226.82	226.82	982.89	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	119.00	119.00	35.70	35.70	154.70	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.80	ม.	117.28	93.82	-	-	93.82	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	119.00	119.00	35.70	35.70	154.70	
	-ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 2"	1.00	อัน	27.10	27.10	-	-	27.10	
	-ข้อต่อตรง 2" ลด 1.5"	1.00	อัน	27.10	27.10	-	-	27.10	
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 1.5" ขึ้น 8.5 (ปากบ่อบาดาล - ท่อถึง)	20.00	เมตร	33.64	672.80	27.70	554.00	1,226.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนองค์ (บ่อทดแทน) พร้อมปรับปรุงท่อถังและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 530/2566 ลง 17 ตุลาคม 2566

กำหนดราคากลางวันที่

20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองตรัง

30.37 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ซื้อท่อสามทาง พีวีซี ขนาด 1.5"	1.00	อัน	24.30	24.30	-	-	24.30	
	-สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3 X 2.5 SQ.MM. (สายเครื่องสูบลม)	64.00	เมตร	29.70	1,900.80	-	-	1,900.80	
	-สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2 X 1.5 SQ.MM. (สายไฟฟรีลิตซ์)	20.00	เมตร	15.20	304.00	-	-	304.00	
	-ท่อ HDPE ขนาด 25 มม.	20.00	เมตร	7.09	141.80	18.00	360.00	501.80	
	-ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-เชือกมะนิลา 1/2"	44.00	เมตร	14.95	657.80	-	-	657.80	
	รวมงานอุปกรณ์ปากบ่อ (ค่างานต้นทุน)							25,539.51	
3	กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อ (ค่างานครุภัณฑ์)								
	-มาตรฐานระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	รวมกลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อ (ค่างานครุภัณฑ์)							6,800.00	
4	กลุ่มงานเครื่องสูบน้ำ (ค่างานครุภัณฑ์)								
	-เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ผิวน้ำ	1.00	ชุด	16,915.88	16,915.88	-	-	16,915.88	
	ขนาด 1.5 แรงม้า							-	
	รวมกลุ่มงานเครื่องสูบน้ำ (ค่างานครุภัณฑ์)							16,915.88	
5	กลุ่มงานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก (โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสนั่น หนองส์ (บ่อทดแทน) พร้อมปรับปรุงท่อถึงและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 ตำบลนาบึงเหล่า อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึงเหล่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึงเหล่า ที่ 530/2566 ลง 17 ตุลาคม 2566

20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองตรัง 30.37 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานขยายเขตระบบไฟฟ้า	-	งาน	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลต์	1.00	ชุด	749.00	749.00	-	-	749.00	
	หรือ 380 โวลต์								
	รวมกลุ่มงานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก ๆ							749.00	
6	กลุ่มงานติดตั้งป้ายโครงการ								
	-งานป้ายโครงการชั่วคราว (ผู้รับจ้างจัดหาเอง)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	-งานป้ายโครงการถาวร (ผู้รับจ้างจัดหาเอง)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมกลุ่มงานติดตั้งป้ายโครงการ							-	
7	กลุ่มงานปรับปรุงท่อถึงประปา								
7.1	งานรื้อถอน								
	-รื้อถอนระบบท่อเชื่อมระหว่างถัง	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	-รื้อถอนถังเก็บน้ำ	4.00	ถัง	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
	-รื้อถอนระบบควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	-	-	35.00	35.00	35.00	
	-รื้อถอนไม้พื้น	4.00	ตร.ม.	-	-	30.00	120.00	120.00	
7.2	งานเหล็ก								

