



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง ม.รามคำแหง หมู่ที่ ๕
ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง ม.รามคำแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง ม.รามคำแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง ม.รามคำแหง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียด แบบแปลนที่ อบต.นาบินหลากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๘๔๖,๘๒๒.๗๗ (แปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภาณุมาศ พัฒลม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางสาวสุภาพร มากขาว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายยุทธนันท์ กวางทะวาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘

(นายสุวิทย์ ทองเพิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ส่วน/กอง กองช่าง
 โครงการก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 สายทาง หลัง ม.รามคำแหง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	611,512.68	1.3848	846,822.77	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ราคาน้ำมันดีเซล 33.37 บาท
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			846,822.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			846,822.77	
	ตัวอักษร (แปดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)				

ระยะทางก่อสร้าง 0.400 ก.ม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,117,056.00 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายภาณุมาศ พัฒลม)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวสุภาพร มากขาว)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายยุทธพันธ์ กวางทะวาย)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

โครงการก่อสร้าง เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายทาง หลัง ม.รามคำแหง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ระยะทาง 0.400 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 0+400 ระยะทาง 400.00 เมตร
 ผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.
 ไหล่ทาง ไม่มี กว้างข้างละ - เมตร

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง วันที่ 24 มกราคม 2568 ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย 33.37 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
1.3	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	20.00	70.97	1,419.40	1.3848	98.28	1,965.59	
2	งานดิน								
2.3	งานถมพื้นทางเดิม (หินคลุก)								
2.3.1	งานดินถม								
2.3.1(2)	งานหินคลุก วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	4.00	495.57	1,982.28	1.3848	686.27	2,745.06	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
3.3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	1.00	482.20	482.20	1.3848	667.75	667.75	
4	งานผิวทางและไหล่ทาง								
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
4.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	1,600.00	16.42	26,272.00	1.3848	22.74	36,381.47	
4.3.1	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	1,600.00	311.17	497,872.00	1.3848	430.91	689,453.15	
4.4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	20.00	422.62	8,452.40	1.3848	585.24	11,704.88	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
5.1	งานระบบระบายน้ำ								
5.1.1(4)	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร	เมตร	12.00	3,642.70	43,712.40	1.3848	5,044.41	60,532.93	
5.3.3	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
5.3.3(1)	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	28.00	290.00	8,120.00	1.3848	401.59	11,244.58	
5.3.3(2)	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	80.00	290.00	23,200.00	1.3848	401.59	32,127.36	
8	ประเภทงานอำนวยการ								
8.1	งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม								
8.1.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
8.1.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					611,512.68			846,822.77	

TOTAL 846,822.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

611,512.68

FACTOR F (งานก่อสร้างทางฝนตกชุก 1)

1.3848

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภาณุมาศ พัดลม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนนท์ กวางทะวาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน