



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหิน - บ้านนางฉิม หมู่ที่ ๑
ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหิน - บ้านนางฉิม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหิน - บ้านนางฉิม หมู่ที่ ๑
ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร รวมทางเชื่อมถนน
(ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวนอย่างละ
๑.ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓...เป็นเงิน...๑,๑๙๙,๐๘๑.๒๐ บาท....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑...แบบสรุปราคากลางสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑...นายวิชาญ นาเกลือ ประธานกรรมการ
๒...นางสาวสุภาพร มากขาว.....กรรมการ
๓...นายยุทธนันท์ กวางทะวาย.....กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางหนูเนียน คำจตุติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบสรุปราคากลางสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ห้วยหิน - บ้านนางฉิม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ปริมาณงานโครงการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 600.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม. และพื้นที่ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลา ที่ 632/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและปรับแต่งคันทางเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	3,050.00	14.38	43,859.00	1.3795	19.84	60,503.49
2	งานดิน							
	2.1 งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	496.08	59,529.60	1.3795	684.34	82,121.08
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,450.00	297.78	729,561.00	1.3795	410.79	1,006,429.40
	4.1.2 Expansion Joint	ม.	44.00	161.99	7,127.56	1.3795	223.47	9,832.47
	4.1.3 Contraction Joint	ม.	192.00	102.40	19,660.80	1.3795	141.26	27,122.07
	4.1.4 Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	120.00	78.97	9,476.40	1.3795	108.94	13,072.69
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร							
	แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.28 - ต.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.31 - ต.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)				869,214.36	1.3795		1,199,081.20
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
1	ประเภทงานอำนวยความสะดวก (เงินจร)							
	ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวม								1,199,081.20
ราคาค่างาน								1,199,081.20

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	869,214.36
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795

หมายเหตุ ปริมาณงานตาม B.O.Q. นี้ เป็นเพียงแนวทางสำหรับการประมาณราคาเพื่อจัดทำเป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น หากผู้เสนอราคาต้องการจะนำปริมาณงานนี้เพื่อเสนอราคาต่อผู้ว่าจ้าง ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบแบบแปลนและคิดคำนวณปริมาณงานใหม่ทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลา ที่ 632/2563 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณากำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,199,081.20 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) และเห็นชอบตามราคากลางข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะวาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน