



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาบินหลา
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อ P.V.C. ชั้น ๑๓.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งท่อถึงประปาขนาดความจุ ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์ (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	เป็นเงิน	๙๑๘,๕๕๒.๕๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร	ปร.๖	จำนวน	๑ แผ่น
๖.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง	ปร.๕ (ก),(ข)	จำนวน	๑ ชุด
๖.๓. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	ปร.๔	จำนวน	๑๐ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายวิชาญ นาเกลือ ประธานกรรมการ ๒. นางสาวสุภาพร มากขาว กรรมการ ๓. นายยุทธนันท์ กวางทะววย กรรมการ		

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางหนูเนียน คำจตุติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.5 ก.)	544,312.57	
2	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข.)	374,239.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	918,552.56	
	รวมค่าก่อสร้าง	918,552.56	
	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลว 8 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะวาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานฐานหอดัง และฐานถังกรอง	99,099.66	1.3056	129,384.52	
2	กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล - หอดัง	12,758.55	1.3056	16,657.06	
3	กลุ่มงานอุปกรณ์หอดัง - ถังกรอง	8,968.87	1.3056	11,709.40	
4	กลุ่มงานอุปกรณ์ถังกรอง - ท่อเมน	1,578.40	1.3056	2,060.69	
5	กลุ่มงานวางท่อเมนระบบประปา	23,714.44	1.3056	30,960.62	
6	กลุ่มงานระบบไฟฟ้า	24,817.15	1.3056	32,400.28	
7	กลุ่มงานชุดเจาะบ่อบาดาล	308,440.00	-	308,440.00	
8	กลุ่มงานทดสอบการรับน้ำหนักชั้นดิน	12,000.00	-	12,000.00	
9	รวมกลุ่มงานขยายเขตไฟฟ้าภายนอก(โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	700.00	-	700.00	
	เงินใน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			544,312.57	
	รวมค่าก่อสร้าง			544,312.57	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะวาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมือเกรง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อ	8,500.00	1.07	9,095.00	
2	กลุ่มงานท่อถึงและถังกรองสนิมเหล็ก	317,757.00	1.07	339,999.99	
3	กลุ่มงานเครื่องสูบน้ำ	23,500.00	1.07	25,145.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			374,239.99	
	รวมค่าก่อสร้าง			374,239.99	
ตัวอักษร		(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะวาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่

28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองตรัง

24.62 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	-ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล	1.00	จุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	-สำรวจธรณีพิสิสโดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	1.00	จุด	1,590.00	1,590.00	-	-	1,590.00	
	-ขุดเจาะบ่อบาดาล (จำนวน 1 บ่อ)	150.00	เมตร	2,030.00	304,500.00	-	-	304,500.00	
	-ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	ตัวอย่าง	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	-ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมกลุ่มงานเจาะบ่อบาดาล							308,440.00	
2	กลุ่มงานทดสอบการรับน้ำหนักชั้นดิน								
	-งานทดสอบดิน โดยวิธี Borring Test	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมงานทดสอบการรับน้ำหนักชั้นดิน							12,000.00	
3	กลุ่มงานฐานหอดัง และฐานถังกรอง								
	3.1 งานฐานหอดัง (แบบตอกเข็ม)								
	-งานถมดินปรับพื้นที่	120.00	ลบ.ม.	125.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	-เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.15 X 0.15 X 6.00 ม.	25.00	ต้น	900.00	22,500.00	960.00	24,000.00	46,500.00	
	-งานสกัดหัวเสาเข็ม	25.00	ต้น	-		160.00	4,000.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมือเกรง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่

28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอมือเกรง

24.62 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-งานขุดดินและถมดิน	24.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,062.50	3,062.50	
	-ทรายหยาบอัดแน่นรองพื้นและถมในวงคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	397.20	1,191.60	91.00	273.00	1,464.60	
	-คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc ทรงลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.	1,721.16	1,721.16	306.00	306.00	2,027.16	
	-คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc ทรงลูกบาศก์)	5.00	ลบ.ม.	1,819.84	9,099.20	306.00	1,530.00	10,629.20	
	-ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.50	ตร.ม.	360.00	2,700.00	133.00	997.50	3,697.50	
	-เหล็ก RB Ø12 มม.	0.180	ตัน	19,470.09	3,504.62	3,300.00	594.00	4,098.62	
	-เหล็ก RB Ø15 มม.	0.260	ตัน	18,841.12	4,898.69	3,300.00	858.00	5,756.69	
	-ตะปู	3.00	ก.ก.	37.38	112.14	-	-	112.14	
	-ลวดผูกเหล็ก	9.00	ก.ก.	37.38	336.42	-	-	336.42	
	3.2 งานฐานถังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)								
	-งานขุดดินและถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	99.00	44.55	44.55	
	-งานทรายหยาบอัดแน่นรองพื้น	0.35	ลบ.ม.	397.20	139.02	91.00	31.85	170.87	
	-คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc ทรงลูกบาศก์)	0.45	ลบ.ม.	1,819.84	818.93	306.00	137.70	956.63	
	-งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	360.00	540.00	133.00	199.50	739.50	
	-ตะปู	0.50	ก.ก.	37.38	18.69	-	-	18.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่

28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอมืองตรัง

24.62 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.02	ตัน	19,195.33	383.91	4,100.00	82.00	465.91	
	-ลวดผูกเหล็ก	0.50	ก.ก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
	รวมกลุ่มงานฐานหอดัง และฐานถังกรอง							99,099.66	ค่างานต้นทุน
4	กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล - หอดัง								
	งานอุปกรณ์ปากบ่อ (ค่างานต้นทุน)								
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 1-1/2" ขึ้น 13.5	32.00	เมตร	39.63	1,268.16	-	-	1,268.16	
	-หน้างาน พีวีซี + เหล็ก+น๊อต ขนาด 6"	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00	990.00	990.00	4,290.00	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	134.57	134.57	40.37	40.37	174.94	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.30	ม.	117.70	35.31	-	-	35.31	
	-ยูเนียนเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	266.35	266.35	79.91	79.91	346.26	
	-สวิตช์ควบคุมการไหล (ไฟวสวิตซ์)	1.00	อัน	765.05	765.05	229.52	229.52	994.57	
	-นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	88.28	88.28	26.48	26.48	114.76	
	-นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	88.28	88.28	26.48	26.48	114.76	
	-วาล์วกันกลับ 2" (เช็ควาล์ว)	1.00	อัน	542.00	542.00	162.60	162.60	704.60	
	-สามทางเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	192.52	192.52	57.76	57.76	250.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ		โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4							
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมือเกรง จังหวัดตรัง							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา							
แบบเลขที่									
ประมาณราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563							
กำหนดราคากลางวันที่		28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563		ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอมือเกรง				24.62 บาท / ลิตร	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-บอลวาล์ว ขนาด 2"	1.00	อัน	559.81	559.81	167.94	167.94	727.75	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.30	ม.	117.70	35.31	-	-	35.31	
	-บอลวาล์ว ขนาด 2"	1.00	อัน	559.81	559.81	167.94	167.94	727.75	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	134.57	134.57	40.37	40.37	174.94	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.50	ม.	117.70	58.85	-	-	58.85	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	134.57	134.57	40.37	40.37	174.94	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.50	ม.	117.70	58.85	-	-	58.85	
	-หน้างาน เหล็ก ขนาด 2"+น๊อต	1.00	อัน	186.00	186.00	55.80	55.80	241.80	
	-หน้างาน พิวซี ขนาด 2"	1.00	อัน	170.67	170.67	51.20	51.20	221.87	
	-ท่อ พิวซี ขนาด 2" ชั้น 13.5	1.00	เมตร	60.74	60.74	-	-	60.74	
	-หน้างาน พิวซี ขนาด 2"	1.00	อัน	170.67	170.67	51.20	51.20	221.87	
	-หน้างาน เหล็ก ขนาด 2"+น๊อต	1.00	อัน	186.00	186.00	55.80	55.80	241.80	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.50	ม.	117.70	58.85	-	-	58.85	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	134.57	134.57	40.37	40.37	174.94	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 2"	0.50	ม.	117.70	58.85	-	-	58.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมือจก จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่

28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอมือจก

24.62 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ข้อเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	134.57	134.57	40.37	40.37	174.94	
	-ยูเนียนเหล็ก ขนาด 2"	1.00	อัน	266.35	266.35	79.91	79.91	346.26	
	-วาล์วกันกลับ 2" (เช็ควาล์ว)	1.00	อัน	542.00	542.00	162.60	162.60	704.60	
	รวมกลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล - หอถัง							12,758.55	ค่างานต้นทุน
5	กลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อ								
	-มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมกลุ่มงานอุปกรณ์ปากบ่อ							8,500.00	ค่างานครุภัณฑ์ฯ
6	กลุ่มงานหอถังและถังกรองสนิมเหล็ก								
	-หอถังประปาเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมสวิตช์	1.00	งาน	317,757.00	317,757.00	-	-	317,757.00	
	ควบคุมระดับน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหอถัง								
	พร้อมงานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก								
	ขนาด 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับ								
	กรองน้ำที่อยู่ในถังกรอง พร้อมติดตั้ง และทาสี								
	รวมกลุ่มงานหอถังและถังกรองสนิมเหล็ก							317,757.00	ค่างานครุภัณฑ์ฯ
7	กลุ่มงานอุปกรณ์หอถัง - ถังกรอง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมือเกรง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่

28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอมือเกรง

24.62 บาท / ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-บอวลาลว ขนาด 3"	1.00	อัน	2,430.51	2,430.51	729.15	729.15	3,159.66	
	-นิปปี้ลเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	276.60	276.60	82.98	82.98	359.58	
	-ยูเนียนเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	683.84	683.84	205.15	205.15	888.99	
	-นิปปี้ลเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	276.60	276.60	82.98	82.98	359.58	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	374.29	374.29	112.29	112.29	486.58	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 3"	1.00	เมตร	280.51	280.51	-	-	280.51	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	374.29	374.29	112.29	112.29	486.58	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 3"	0.50	ม.	280.51	140.26	-	-	140.26	
	-หน้างานเหล็ก ขนาด 3"+น็อต	1.00	อัน	266.00	266.00	79.80	79.80	345.80	
	-หน้างาน พีวีซี ขนาด 3"	1.00	อัน	223.63	223.63	67.09	67.09	290.72	
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 13.5	1.00	เมตร	140.18	140.18	-	-	140.18	
	-หน้างาน พีวีซี ขนาด 3"	1.00	อัน	223.63	223.63	67.09	67.09	290.72	
	-หน้างานเหล็ก ขนาด 3"+น็อต	1.00	อัน	266.00	266.00	79.80	79.80	345.80	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 3"	0.50	เมตร	280.51	140.26	-	-	140.26	
	-ข้องอเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	374.29	374.29	112.29	112.29	486.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมือเกรง จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
แบบเลขที่	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่	28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอมือเกรง	24.62 บาท / ลิตร
---------------------	----------------------------	------------------------------	------------------

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ท่อเหล็ก ขนาด 3"	1.00	เมตร	280.51	280.51	-	-	280.51	
	-ข้อต่อเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	374.29	374.29	112.29	112.29	486.58	
	รวมกลุ่มงานอุปกรณ์ท่อถึง - ถึงกรอง							8,968.87	ค่างานต้นทุน
8	กลุ่มงานอุปกรณ์ถึงกรอง - ท่อเมน								
	-ท่อเหล็ก ขนาด 3"	0.50	เมตร	280.51	140.26	-	-	140.26	
	-ข้อต่อเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	374.29	374.29	112.29	112.29	486.58	
	-ท่อเหล็ก ขนาด 3"	1.00	เมตร	280.51	280.51	-	-	280.51	
	-ข้อต่อเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	374.29	374.29	112.29	112.29	486.58	
	-เกลียวนอก พีวีซี ขนาด 3"	1.00	อัน	49.53	49.53	14.86	14.86	64.39	
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 3" ชั้น 13.5	0.50	เมตร	70.09	35.05	-	-	35.05	
	-ข้อต่อลด พีวีซี ขนาด 3"X2"	1.00	อัน	65.42	65.42	19.63	19.63	85.05	
	รวมกลุ่มงานอุปกรณ์ถึงกรอง - ท่อเมน							1,578.40	ค่างานต้นทุน
9	กลุ่มงานวางท่อเมนระบบประปา								
	ขุดดินวางท่อกลมกลบ								
	-ท่อ พีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5 (ขุดดินกลมกลบ)	414.00	เมตร	40.18	16,634.52	15.95	6,603.30	23,237.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอมือจก จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
แบบเลขที่	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 626/2563 ลง 8 ธันวาคม 2563

กำหนดราคากลางวันที่	28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอมือจก	24.62 บาท / ลิตร
---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	238.31	476.62	-	-	476.62	
	รวมกลุ่มงานวางท่อเมนระบบประปา							23,714.44	ค่างานต้นทุน
10	กลุ่มงานระบบไฟฟ้า								
	10.1 งานระบบควบคุมการสูบน้ำ								
	-สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3X2.5 SQ.MM. (สำหรับเครื่องสูบน้ำ)	40.00	เมตร	20.07	802.80	13.00	520.00	1,322.80	
	-เชือกมะนิลา ขนาด 5/8"	40.00	เมตร	15.00	600.00	-	-	600.00	
	-งานติดตั้งระบบตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	1,350.00	1,350.00	14,850.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี ขนาด 3/4" (สีเหลือง)+อุปกรณ์	4.00	เมตร	10.51	42.04	23.00	92.00	134.04	
	10.2 งานปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายภายใน								
	-งานเสาไฟฟ้า คอร. ยาว 6.00 เมตร พร้อมปักเสา (ภายใน)	1.00	ต้น	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	-แร็คพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	3.00	ชุด	80.37	241.11	-	-	241.11	
	-ฟรีฟอร์ม	4.00	ชุด	44.85	179.40	-	-	179.40	
	-สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 25 sq.mm.	140.00	เมตร	9.32	1,304.80	25.00	3,500.00	4,804.80	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า พีวีซี ขนาด 1" (สีเหลือง)	4.00	เมตร	21.25	85.00	25.00	100.00	185.00	
	รวมกลุ่มงานระบบไฟฟ้า							24,817.15	ค่างานต้นทุน

