



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งหัวโหด - สะพานสูง หมู่ที่ ๕
ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งหัวโหด - สะพานสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งหัวโหด - สะพานสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	ผิวจราจรหินผุกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาบินหลา กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๒๐,๔๖๙.๓๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑. แบบสรุปราคากลางสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายวิชาญ นาเกลือ ประธานกรรมการ ๒. นายวิระ นิลอุดมศักดิ์ กรรมการ ๓. นางสาวสุภาพร มากขาว กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางหนูเนียน คำจตุติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบสรุปราคากลางสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน
สายทาง ท่งหัวโหด - สะพานยุง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ปริมาณงานโครงการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม. หนา 0.4 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.
ราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลา ที่ 556/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
กำหนดราคากลางวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและปรับแต่งคันทางเดิม							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	6,000.00	3.61	21,660.00	1.3795	4.98	29,879.97
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางหินผุ	ลบ.ม.	2,560.00	135.56	347,033.60	1.3795	187.01	478,732.85
	3.2 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.25 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	9.00	1,438.36	12,945.24	1.3795	1,984.22	17,857.96
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	16.00	2,462.60	39,401.60	1.3795	3,397.16	54,354.51
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	9.00	3,193.11	28,737.99	1.3795	4,404.90	39,644.06
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร							
	แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.28 - ต.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.31 - ต.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)				449,778.43	1.3795		620,469.34
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
1	ประเภทงานอำนวยความสะดวก (เงินจร)							
	ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวม								620,469.34
ราคาค่างาน								620,469.34

ตัวอักษร (-หกแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 449,778.43

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3795

หมายเหตุ ปริมาณงานตาม B.O.Q. นี้ เป็นเพียงแนวทางสำหรับการประมาณราคาเพื่อจัดทำเป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น หากผู้เสนอราคาต้องการจะนำปริมาณงานนี้เพื่อเสนอราคาต่อผู้ว่าจ้าง ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบแบบแปลนและคิดคำนวณปริมาณงานใหม่ทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลา ที่ 556/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณากำหนดราคากลางเป็นเงิน 620,469.34 บาท (หกแสนสองหมื่นสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์) และเห็นชอบตามราคากลางข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวสุภาพร มากขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน