

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ปร.5(ท)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง ในทอน - ชลประทาน (ช่วงที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ระยะทาง 0.124 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 ท จำนวน 2 แผ่น
 กำหนดราคากลางวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	223,592.89	1.3822	309,050.09	Factor F ผันตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	ป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย				- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ป้ายถาวร จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			309,050.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			309,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่

24 พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ)



กรรมการ


ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

24 พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

24 พฤษภาคม 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ในทอน - ชลประทาน (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ปริมาณงานโครงการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 124.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. ไหล่ทางถมหินผุข้างละ 0.50 ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลาที่ 91/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

กำหนดราคากลางวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและปรับแต่งคันทางเดิม							
	1.1งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	620.00	1.73	1,072.60	1.3822	2.39	1,482.55
	1.2งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1งานรองพื้นทาง(ลูกรัง/หินผุ)	ลบ.ม.	133.00	158.18	21,037.94	1.3822	218.64	29,078.64
	3.2งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.80	682.96	16,937.41	1.3822	943.99	23,410.89
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	496.00	336.36	166,834.56	1.3822	464.92	230,598.73
	4.1.2Expansion Joint	ม.	8.00	165.61	1,324.88	1.3822	228.91	1,831.25
	4.1.3Contraction Joint	ม.	40.00	108.97	4,358.80	1.3822	150.62	6,024.73
	4.1.4Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	24.80	100.27	2,486.70	1.3822	138.59	3,437.12
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร							
	แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	4,040.00	4,040.00	1.3822	5,584.09	5,584.09
	แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	2,660.00	2,660.00	1.3822	3,676.65	3,676.65
	แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ในทอน - ชลประทาน (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ปริมาณงานโครงการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 124.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. ไหล่ทางถมหินผุข้างละ 0.50 ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลาที่ 91/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

กำหนดราคากลางวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	1.00	2,840.00	2,840.00	1.3822	3,925.45	3,925.45
	แบบ ต.28 - ต.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.31 - ต.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1) เป็นเงินค่างานประเมิน				223,592.89	1.3822		309,050.09
1	ประเภทงานอำนวยความสะดวก (เงินจอร์)							
	ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวม								309,050.09
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน-) ปรับราคาต่างงาน								309,050.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 223,592.89
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ)

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

(ลงชื่อ)

(นางสร้อยศรี พลนาถ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้เห็นชอบ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายในทอน-ชลประทาน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔
ต.นาบีนหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบีนหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๔.๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่อบต.นาบีนหลากำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๙,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
- ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๑. นายวิชาญ นาเกลือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวิระ นิลอุดมศักดิ์ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวร้อยศรี พลนาค | กรรมการ |