

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณการ โครงการขยายท่อเมนประปา ม.1 (บ้านนายเรียง นาทุ่งน้อย)
สถานที่ หมู่ที่ 1 ต. นาบีนหลา อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
เจ้าของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบีนหลา
ประมาณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ นบส. 001 - 2560
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบีนหลา
ประมาณการวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	จุดที่ 1 งานขยายเขตรบบประปา 267.00 เมตร								
1.1	งานวางท่อ								
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้น 8.5 (5%)	70.00	ท่อน	176.64	12,364.80	-	-	12,364.80	
	- สวมทาง ขนาด 2"	1.00	อัน	37.38	37.38	-	-	37.38	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 2"	1.00	อัน	26.17	26.17	-	-	26.17	
	- ฝาปิด PVC ขนาด 2"	1.00	อัน	21.80	21.80	-	-	21.80	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	116.82	350.46	-	-	350.46	
	- งานชุดดินพร้อมวางท่อ PVC	267.00	เมตร	-	-	20.00	5,340.00	5,340.00	
1.2	งานประตุน้ำ								
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 2"	4.00	อัน	26.17	104.68	-	-	104.68	
	- วาล์ว PVC ขนาด 2 "	1.00	อัน	203.30	203.30	-	-	203.30	
2	จุดที่ 2 งานขยายเขตรบบประปา 1,096.00 เมตร								
2.1	งานวางท่อ								
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้น 8.5 (5%)	288.00	ท่อน	176.64	50,872.32	-	-	50,872.32	
	- สวมทาง ขนาด 2"	5.00	อัน	37.38	186.90	-	-	186.90	
	- ข้องอ 90 องศา ขนาด 2"	2.00	อัน	26.17	52.34	-	-	52.34	
	- ฝาปิด PVC ขนาด 2"	4.00	อัน	21.80	87.20	-	-	87.20	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	9.00	กระป๋อง	116.82	1,051.38	-	-	1,051.38	
	- งานชุดดินพร้อมวางท่อ PVC	1,096.00	เมตร	-	-	20.00	21,920.00	21,920.00	
2.2	งานประตุน้ำ								

หมู่ที่ ๑ ต. นาบีนทล อ. เมือง จ. ตรัง

แบบเลขที่ นบค. 001 - 2560

ฝ่ายประธานธนาคาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบิณฑล

ประมาณการวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

[illegible]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปา ม.1 (บ้านนายเรียง นาทุ่งนุ้ย)

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต. นาบินหลา อ. เมือง จ. ตรัง

แบบเลขที่ นบล. 001-2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	107,613.34	1.3074	140,693.68	
2	กลุ่มงานที่ 2	-	-	-	
3	กลุ่มงานที่ 3	-	-	-	
	"ล".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 140,693.68

ปรับลดค่าก่อสร้างคงเหลือ 140,693.68

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสร้อยศรี พลนาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนประปา ม.1 (บ้านนายเรียง นาทุ่งน้อย)

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต. นาบีนทลา อ. เมือง จ. ตรัง

แบบเลขที่ นบล. 001-2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบีนทลา อ. เมือง จ. ตรัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน	140,693.68	
2	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งจ้าง	-	
3	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ฯลฯ.....	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	140,693.68	
	ราคากลาง	140,600.00	
	ราคากลางตัวอักษร		
	หนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบีนทลา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิระ นิลอุตม์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวร้อยศรี พลนาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง