



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา (กองช่าง)

ที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา ที่ 39/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสงฆ์ - มาบมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นั้น

บัดนี้ เพื่อเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ทางคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสงฆ์ - มาบมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินงบประมาณ 624,000.-บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบและให้ยึดถือตามราคาข้างต้นเป็นราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนันท์ กวางทะวาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

- ความเห็น/คำสั่ง นายก อบต.นาบินหลา

ให้ดำเนินการตามคณะกรรมการเห็นชอบ

(นางหนูเนียน คำจตุ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

วันที่ 25 กพ 2563

แบบสรุปราคากลางสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ควนสงฆ์ - มาบมะขาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ปริมาณงานโครงการ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 296.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,184.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลา ที่ 39/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

ราคากลางวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมและปรับแต่งคันทางเดิม							
	1.1งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,480.00	1.74	2,575.20	1.3822	2.41	3,559.44
	1.2งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,480.00	11.06	16,368.80	1.3822	15.29	22,624.96
	1.3งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
	2.1งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	59.20	480.68	28,456.26	1.3822	664.40	39,332.24
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,184.00	326.31	386,351.04	1.3822	451.03	534,014.41
	4.1.2 Expansion Joint	ม.	20.00	146.63	2,932.60	1.3822	202.67	4,053.44
	4.1.3 Contraction Joint	ม.	96.00	96.22	9,237.12	1.3822	133.00	12,767.55
	4.1.4 Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	59.20	93.68	5,545.86	1.3822	129.48	7,665.49
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม							
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.มอก.ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร							
	แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.1 - ต.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	แบบ ต.28 - ต.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.31 - ต.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	แบบ ต.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)				451,466.88	1.3822		624,017.53
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
1	ประเภทงานอำนวยความสะดวก (เงินจร)							
	ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวม								624,017.53
ปรับราคาค่างาน								624,000.00

ตัวอักษร

(-หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 451,466.88

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

หมายเหตุ ปริมาณงานตาม B.O.Q. นี้ เป็นเพียงแนวทางสำหรับการประมาณราคาเพื่อจัดทำเป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น หากผู้เสนอราคาต้องการจะนำปริมาณงานนี้เพื่อเสนอราคาต่อผู้ว่าจ้าง ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบแบบแปลนและคิดคำนวณปริมาณงานใหม่ทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาบินหลา ที่ 39/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ได้พิจารณากำหนดราคากลางเป็นเงิน 624,000.-บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเห็นชอบตามราคากลางข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ นาเกลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิระ นิลอุดมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายยุทธพันธ์ กวางทะวาย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนสงฆ์ - มาบมะขาม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาบินหลา
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๙๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาบินหลากำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (๒ แผ่น)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิชาญ นาเกลือ ประธานกรรมการ
 ๒. นายวิระ นิลอุดมศักดิ์ กรรมการ
 ๓. นายยุทธนันท์ กวางทะวาย กรรมการ



(นางหนูเนียน คำจตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา

ลงวันที่ 25 กพ 2563